

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Weerbaar WaterLandSchap Bovenloop Ijzer	Roesbrugge : facilitatie van nodige uitvoering protectie & preventie Roesbrugge i.f.v. resultaten modelleringstudie WWLS en afstemming partners	Verbeterpunt	Gepland	Protectie	Middellange termijn	extra budget inrichting hangt af van de gekozen maatregelen. Zal snel 3 à 4 mio euro zijn.	VLM	Provincie West-VI en lokale gebiedscoalitie en VMM, Stad Poperinge	Voorlopig is er binnen WWLS maar MAX 1 mio euro voorzien als actiebudget vanuit VI. Overheid. Indien we fundamentele wijzigingen willen doen, zal hier een extra budget moeten beschikbaar gesteld worden.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Weerbaar WaterLandSchap Bovenloop Ijzer	Stavele : facilitatie van nodige uitvoering protectie & preventie Stavele i.f.v. resultaten modelleringstudie WWLS en afstemming partners	Verbeterpunt	Gepland	Protectie	Middellange termijn	extra budget inrichting hangt af van de gekozen maatregelen. Zal snel 3 à 4 mio euro zijn.	VLM	Provincie West-VI en lokale gebiedscoalitie en VMM, Gemeente Alveringem	Voorlopig is er binnen WWLS maar MAX 1 mio euro voorzien als actiebudget vanuit VI. Overheid. Indien we fundamentele wijzigingen willen doen, zal hier een extra budget moeten beschikbaar gesteld worden.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Weerbaar WaterLandSchap Bovenloop Ijzer	Elzendamme: facilitatie van nodige uitvoering protectie & preventie Elzendamme i.f.v. resultaten modelleringstudie WWLS en afstemming partners	Verbeterpunt	Gepland	Protectie	Middellange termijn	extra budget inrichting hangt af van de gekozen maatregelen. Zal snel 1 à 2 mio euro zijn.	VLM	Provincie West-VI en lokale gebiedscoalitie en VMM, Gemeente Alveringem	Voorlopig is er binnen WWLS maar MAX 1 mio euro voorzien als actiebudget vanuit VI. Overheid. Indien we fundamentele wijzigingen willen doen, zal hier een extra budget moeten beschikbaar gesteld worden.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Weerbaar WaterLandSchap Bovenloop Ijzer	Machuitvallei facilitatie van nodige uitvoering protectie & preventie Machuitvallei i.f.v. resultaten modelleringstudie WWLS en afstemming partners (Creatie Bovenstroomse sponslandschappen en focus ook op klimaatrobuuste landbouw)	Verbeterpunt	Gepland	Protectie	Middellange termijn	extra budget inrichting hangt af van de gekozen maatregelen. Zal snel 5 mio euro zijn.	VLM	Provincie West-VI en lokale gebiedscoalitie en VMM, Gemeente Alveringem en Lo-Reninge	Voorlopig is er binnen WWLS maar MAX 1 mio euro voorzien als actiebudget vanuit VI. Overheid. Indien we fundamentele wijzigingen willen doen, zal hier een extra budget moeten beschikbaar gesteld worden.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Boven-IJzer (Valleiflanken IJzer)	Bovenstroomse koppelkansen N8 in uitvoering brengen. I.f.v. de realisatie van de N8 zijn er mogelijkheden om bovenstrooms ter hoogte van de dwarsing van de waterlopen koppelkansen te realiseren om maximaal water vast te houden. Hiervoor zijn al voor 5 zones ontwerpen beschikbaar. Er ontbreekt op dit moment een financieel kader en een samenwerkingsovereenkomst met AWV	Actie	Gepland	Preventie	Middellange termijn	2.000.000,00	VLM	Op weg naar waterzekerheid voor landbouwlandscap op Zandleemplateau van Izenberge en omgeving (vlm.be)	Er moet een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden met AWV waarin efficiënte afspraken gemaakt worden over inrichting van de betrokken zones en de ambities om water op te houden i.f.v. realisatie N8.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Raamakkoord De Blankaart en de gekoppelde natuurinrichting	Verderzetten maatregelen in uitvoering vanuit het Raamakkoord De Blankaart en de daaraan gekoppelde geplande natuurinrichting. (verwervingen realiseren, uitruilen realiseren, peilafspraken realiseren)	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	Budget is aanwezig vanuit Natuurinrichting	VLM,ANB		Mogelijks extra budget en versneld mandaat nodig ter uitvoering. Structurele versnelling kan gebeuren voor de verwerving indien afdeling grondzaken versterkt wordt binnen VLM (personeel)	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
NBRACER (lopend Europees project)	Europees project gestart rond NBS met IJzerbekken als focusgebied. (personeelsmiddelen)	Actie	In uitvoering	Preventie	Middellange termijn		VLM		Extra EU inspiratie i.f.v. inrichting	5 Vier vaamse Waterwerven
NBS4LOCAL	Europees project gestart rond NBS Weerbaar WaterLandSchap als focus (personeelsmiddelen)	Actie	In uitvoering	Preventie	Middellange termijn		VLM		Extra EU inspiratie i.f.v. beleid	5 Vier vaamse Waterwerven
min. hoogte van kaaien en bermen instellen volgens alarmpeil	Als het alarmpeil 5.25 TAW is - kaaien en bermen dan ook op die hoogte aanwerken in centrum Diksmuide. Zelfde visie doortrekken naar alle andere locaties	Actie		Protectie	Middellange termijn		Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Vijzels van rioleringsysteem aanpassen aan waterpeil	Als waterpeil IJzer in Diksmuide centrum boven 4.75 TAW komt, werken vijzels bijna niet meer en moeten ze in feite verhoogd worden. Anders dreigen rioleringen vol te lopen waardoor je ook nog eens pluviale overstromingen krijgt tijdens hoogwaterstand.	Knelpunt		Protectie	Middellange termijn		Fluvius			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Peraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
versterking oevers Ijzer	Zoende dat er in nood sneller kan afgevoerd worden zonder dat er schade ontstaat aan oevers. Dit verlaagt ook de kans op een dijkbreuk	Verbeterpunt		Protectie	Middellange termijn		Vlaamse Waterweg			7 Peraatheid van mens en infrastructuur
Verbreding van de Beverdijk	Meer bufferend vermogen creëren door verbreding van de Beverdijk	Actie		Protectie	Lange termijn		VMM			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Middelen voor rioleringsprojecten	Diverse rioleringsprojecten (bv. in Blankaartgebied) ontvangen geen middelen, waardoor rioleringsprojecten vertraagd worden uitgevoerd. Ook in het centrum van Diksmuide zoals in de Bloemmolens want daar kon de riolering niet alles slikken.	Verbeterpunt		Protectie	Middellange termijn		Vlaamse overheid, VMM			6 Verankerd Waterzekerheidsfonds
preventieve verlaging waterpeilen blankaartbekken	meer buffervermogen creëren door verlaging waterpeilen. Er kan in de polders misschien ook meer gecompartmenteerd worden in zone natuur en landbouw, waarbij bepaalde zones met ander waterpeil kunnen werken	Verbeterpunt		Protectie	Middellange termijn		Provincie	polderbesturen		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Aangepaste drainagesystemen	waar mogelijk werken met peilgestuurde drainagesystemen (eerder op vlak terrein) in periodes waar water langer kan behouden blijven, dit vast houden op terrein. Subsidiesysteem hiertoe uitwerken	Actie		Protectie	Middellange termijn		Vlaamse overheid			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
grachtenstelselbelei d van hogerhand uitwerken/ systematiek met grachten en schotten met knijp	Om vertraagd af te voeren en meer bufferend vermogen te hebben, moeten we meer vat krijgen op het grachtensysteem. Hoe kunnen we verplichten tot aanleg van een gracht? Wat zijn de aanlegprincipes van gracht in bepaalde zones (diepte, breedte,... ?). Bij grachten in golvend terrein werken met schotten met knijp, ...	Knelpunt		Protectie	Middellange termijn		Vlaamse overheid			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Verplichten tot bufferbekkens met knijp	Bufferbekkens staan in deze tijd van het seizoen vol, waardoor deze geen enkele bufferende werking hebben. Verplichten om een knijp op bepaalde hoogte te voorzien om toch voldoende bufferend vermogen te hebben. Regelgevend kader?	Knelpunt		Protectie	Middellange termijn		vlaamse overheid			3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
Voorzien van nevengeulen aan de IJzer	extra bufferend vermogen door nevengeulen. Ook in zones waar IJzer smaller is, op deze manier debiet verhogen	Actie		Protectie	Lange termijn		Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
alle reliëfwijzigingen vergunningsplichtig/ regelgevend kader maken	Hierop besteden we als stad al aandacht, maar er is nog onvoldoende duidelijkheid hierin, waardoor sommige gemeentes er weinig aandacht aan besteden. Bij sommige gemeentes ontbreekt ook de kennis van dergelijke aspecten, waardoor men daar maar doet wat men wil.	Verbeterpunt		Protectie	Middellange termijn		vlaamse overheid			3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
Extra handhaving op aspecten zoals reliëfwijzigingen en overwelvingen vanop ander niveau	Dit aspect van handhaving op hoger niveau leggen. Bepaalde gemeentes hebben te weinig middelen/kennis om dit allemaal in eigen beheer te doen.	Actie		Protectie	Middellange termijn		vlaamse overheid			3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
Voorwaarden voorzien tot aansluiting overlopen op grachten/beken	Nu wordt er soms te laag aangesloten en/of zonder een terugslagklep, waardoor risico's ontstaan tot opduwen van water via riolering	Actie		Preventie	Middellange termijn		vlaamse overheid			3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
extra sluis tussen Handzamevaart en Vladslovaart	gecontroleerde inlaat in poldergebied mogelijk maken door extra sluis tussen Handzamevaart en Vladslovaart. Een buffer tussen Vladslovaart en Handzamevaart zou een meerwaarde betekenen	Actie		Protectie	Middellange termijn		VMM	polderbestuur		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Verhogen Vladslostraat (met inbegrip van nieuw fietspad) en Steenstraat in Diksmuide	Door bepaalde straten te verhogen kunnen deze een zone afbakenen die onder water kan gezet worden zonder dat het water verder doorloopt. Doordat dergelijke straten niet meer onder water lopen, dienen er geen grote omleidingen voorzien te worden	Actie		Preventie	Lange termijn		Stad	Vlaamse overheid, provincie		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
aanleg buffer thv Heernisse	extra bufferend vermogen creëren. Buffer loopt vol via overloopsysteem op ijzer	Actie		Protectie	Middellange termijn		Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
onderhoud brug Kaaskerkestraat/Ijzerlaan	na aanleg ZWO, onderhoud van brug, want deze is precair om voldoende doorstroom en toegankelijkheid te verzekeren	Actie		Paraatheid	Lange termijn		Vlaamse waterweg			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Structuurherstel en ecologische inrichting Blankaart	Lopend project om waterlopen in het Blankaartbekken opnieuw te openen	Verbeterpunt	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	???	VMM en provincie	Houthulst, Staden en Diksmuide	De gemeente heeft hiervoor onvoldoende budget.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Haalbaarheidsstudie s bufferbekkens	Studie om een geschikte inplantingsplaats voor een buffer- en captatiebekken voor landbouwers te vinden	Verbeterpunt	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	80.000,00	Provincie	Diksmuide en Kortemark		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Herstellen afvoercapaciteit vuilwaterriolen	De gemeente stelt vast dat op talrijke plaatsen het vuil water niet meer afgevoerd wordt. Dit omdat de waterlopen die naar de IJzervallei afwateren volstaan en daaraan gekoppeld de riolen onder druk zetten. Dit bezorgt ons heel wat klachten van terecht gefrustreerde burgers die b.v. hun toilet niet meer kunnen gebruiken.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie						2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Verbreden, verdiepen en opnieuw open leggen Langeleed ter hoogte van het militair domein en munitiedepot	Het Langeleed is op vandaag nog voor een stuk ingebuisd op het militair domein. Er wordt beoogd om ze opnieuw open te leggen en daar ook te verbreden met zacht hellende oevers. (cfr. ontwerp-PRUP militair domein)	Actie	Gepland						kan pas nadat militair domein werd verlaten door Defensie	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Verbreden Langeleed richting Nieuwpoort	Ook waar het Langeleed parallel loopt met het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort moet de mogelijkheid tot verbreding overwogen worden.	Actie	Nieuw voorstel						Tussen Zeltebrug en Hof ter Hillestraat, onteigeningen nodig	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
verbreden Langeleed thv Belvédèrduinen	hier is eventuele verbreding mogelijk, gronden eigendom van ANB	Actie	Nieuw voorstel						gronden eigendom van ANB	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Maximaal open leggen van ingebuisde grachten		Knelpunt							wordt nu systematisch geweigerd via vergunningenbeleid, maar pro-actief actie ondernemen moet ervoor kunnen zorgen dat waar ingebuisd de grachten worden opengelegd	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Opmaak inventaris van oningeschreven waterwegen + onderhoud	veel oningeschreven waterwegen worden niet of nauwelijks onderhouden. Doel is om ze 'ingeschreven' te maken, zodat ze onderhouden worden	Knelpunt	Nieuw voorstel						sommige waterlopen/grachten hebben bovenlokale functie en worden beter een ingeschreven waterloop	7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Opmaak inventaris van potentiële onthardingsplaatsen		Actie	Nieuw voorstel						opgelet: grondwater kan stijgen, zie opmerking mbt kelders	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Extra waterbuffers creëren in duinen		Verbeterpunt								2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
onderhoud grachten door particulieren		Knelpunt								8 Cultuuromslag
Voorzien van pomp op Langeleed t.h.v, schuif Langeleed - kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	betreft pomp die water van Langeleed kan overpompen naar kanaal Nieuwpoort - Duinkerke	Actie							reeds doorgegeven aan polderbestuur naar aanleiding van wateroverlast in Wulpen in 2021, toen mobiele pomp 4à5 dagen gepompt om Veurne te ontlasten	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Uitbreiding buffercapaciteit Bommelaerebekken	Verhogen van de Provenstraat	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Provincie/Poperinge		https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Uitbreiding van buffercapaciteit Hipshoekbeek	Vergroten bufferbekken	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Provincie / Poperinge		https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Overstroming Provenseweg	Aanpassen van regenwaterafvoer/ingebuisde Hipshoekbeek onder de Provenseweg (groter maken)	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Provincie / Poperinge		https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Aanleggen van buffering Lenebeek	Momenteel zorgen de zijrivieren van de Poperingevaart ervoor dat het provinciale bufferbekken vol loopt. Hierdoor is er slechts beperkte buffercapaciteit voor de Poperingevaart zelf (met Frans water) en stroomafwaarts op de Vleterbeek. Een bufferbekken op Lenebeek zou er toe kunnen zorgen dat het bufferbekken onrechtstreeks vergroot in capaciteit maar vooral dat de Poperingevaart zo meer buffercapaciteit kent.	Knelpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Aanleggen van buffering voor de Winterbeek	Momenteel zorgen de zijrivieren van de Poperingevaart ervoor dat het provinciale bufferbekken vol loopt. Hierdoor is er slechts beperkte buffercapaciteit voor de Poperingevaart zelf (met Frans water) en stroomafwaarts op de Vleterbeek. Een bufferbekken op Winterbeek zou er toe kunnen zorgen dat het bufferbekken onrechtstreeks vergroot in capaciteit maar vooral dat de Poperingevaart zo meer buffercapaciteit kent.	Knelpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Aanleggen van extra buffering instroom Vleterbeek in Abele (op Frans grondgebied)	Op de grens met Frankrijk is een natuurlijke vallei die te onderzoeken is als extra bufferzone.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		Provincie en De Vlaamse Waterweg	Provincie en De Vlaamse Waterweg	https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	10 Grensoverschrijdende aanpak en samenwerking
Aanleggen van buffering voor de Eikhoekbeek	Hipshoekbuffer is relatief klein en wordt snel gevuld door afvoer vanuit Eikhoekbeek.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Aanleggen van buffering voor de Warandebek	Het bufferen van water richting Sint-Jan-Ter-Biezen zal ervoor zorgen dat Watou minder snel overstroomt. (2 zoekgebieden)	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Verhogen van de Palingstraat ifv creatie bufferbekken	Tijdens de overstromingen werd hier met metalen platen de doorgang onder de straat gedeeltelijk afgestopt wat resulteerde in vertraagde afvoer. Er werd extra buffercapaciteit gemaakt.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Korte termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Bijkomende buffercapaciteit tussen buffer Brennepark en Palingstraat	Er was tijdens de overstromingen extra ruimte zichtbaar. Te onderzoeken in welke mate de uitbreiding voor gevaar zorgt bij aanpalende woningen.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Extra buffering Proven (uitstroom Provendorp)	Aanleg buffering Reningestraat (voor samenvloei Haringebek, Kerkhofbek en Klyttebek)	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Extra buffering Proven (uitstroom na Provendorp)	Er kwam ter hoogte van de Blasiusstraat een ganse strook onder water. Door hier een buffering aan te leggen kan de Ijzer verderop ontlast worden.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Extra buffering Proven (VOOR instroom Proven)	De bestaande buffer voor Proven blijkt te klein in capaciteit. Een zoekzone voor extra buffering werd aangeduid.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Vleteren - Poperinge vaart extra buffering - ruimte voor water	Kruisboomstraat Vleteren: hier was in de middeleeuwen een buffering om de Overdracht te laten werken. Aanwezige dijken kunnen verhoogd worden of in de zoekzone kan er gezocht worden naar uitbreiding van buffercapaciteit of ruimte voor het water.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Buffercapaciteit Vleterbek	Extra buffercapaciteit op de Vleterbek (tussen Poperinge en Vleteren en Lo-Fintele).	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Provincie	Provincie	https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Grachtenplan	Waar de straten overstroomden dient er een grachtenplan gemaakt waarbij het onderhoud van de landopritten en verwijderen van te kleine, niet gebruikte landopritten verwijderd worden en vervangen voor buffergracht constructies.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Jaagpad IJzer	Het verbreden van het jaagpad langs de IJzer in belangrijk in functie van het onderhoud van de IJzer.	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Provincie en De Vlaamse Waterweg	Provincie en De Vlaamse Waterweg	https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Riolering Krombeke	Ondergedimensioneerde riolering aanpassen in Krombeke.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn				https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Signalisatie ondergelopen straten	Vaste signalisatie bij wegen die gevoelig zijn voor overstromingen zodat bij een dreiging snel en adequaat signalisatie voorzien kan worden.	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		Gemeentebesturen	Gemeentebesturen	https://www.geopunt.be/shared/4ad172eb-3180-4871-85e6-d425c2702281	7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Bottleneck van waterloop Luikebeek bij inbuizing N36	Aanleg van een bufferbekken en gecontroleerd overstromingsgebied stroomopwaarts	Actie	gepland	Paraatheid	Middellange termijn		Provincie	gemeente, Inagro, Ugent		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Door te snelle afvoer via De Zarrenbeek komt de Handzamevaart onder druk te staan	Ruimte voor vertraagde afvoer door middel van natuurlijke overstroming	Knelpunt	nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Gemeente	Provincie		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Bottleneck van waterloop Luikebeek langs de Bruggestraat	De ingekokerde waterloop gedeeltelijk in open tracé leggen met ruimere versterkte oevers	Verbeterpunt	in uitvoering	Protectie	Middellange termijn		Gemeente	Provincie, Fluvius		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Nieuwe potpolder Labiethoek/Heirnisse	Nieuwe potpolder Labiethoek/Heirnisse langs de LO IJzer (in WKP) Momenteel pompegebied, aangesloten op PS Fintele. Gebied van ±175 ha onder water te zetten via overloop dijk LO IJzer Nieuwe ringdijk op +5,25m TAW Gem. MV peil ±3,00m TAW; buffering tot 4,75m TW = ± 2,5 mio m ³ Zeer gering hoeves of bebouwing?	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Vlaanderen			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Nieuwe potpolder Reigaetsvliet / Tervate langs de RO IJzer (in MKP)	Nieuwe potpolder Reigaetsvliet / Tervate langs de RO IJzer (in MKP) Gebied van ±200 ha onder water te zetten via overloop dijk RO IJzer Momenteel gravitaire afwatering via Zijdeling/Vladslovaart. Nieuwe ringdijk op +5m TAW Gem. MV peil ±3,25m TAW; buffering tot 4,25m TW = ± 2 mio m ³ Gering aantal hoeves of bebouwing?	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Vlaanderen			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Nieuwe potpolder Lolege langs de LoVaart	Nieuwe potpolder Lolege langs de LoVaart (in WKP) Momenteel pompegebied, PS Lolege. Gebied van ±150 ha onder water te zetten via overloop dijk RO LoVaart Nieuwe ringdijk op +4,5m TAW Gem. MV peil ±2,75m TAW; buffering tot 3,75m TW = ± 1,25 mio m ³ Zeer gering hoeves of bebouwing,	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		DVW			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Nieuwe potpolder 3 Mussen langs de Handzamevaart	Nieuwe potpolder 3 Mussen langs de Handzamevaart (in MKP) Gebied van ±150 ha onder water te zetten via overloop dijk RO Handzamevaart. Momenteel gravitaire afwatering via Zijdelling/Vladslovaart. Nieuwe ringdijk op +5m TAW Gem. MV peil ±3m TAW; buffering tot 4,5m TW = ± 2 mio m ³ Geen hoeves of bebouwing	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		DVW/VMM/Provincie			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Nieuwe potpolder Vlavlakte/Vlavaart langs de LO IJzer	Nieuwe potpolder Vlavlakte/Vlavaart langs de LO IJzer (in WKP) Momenteel gravitair via Grote Beverdijkvaart, afwateringsgebied van ±200 ha. Onder water te zetten via overloop dijk LO IJzer Nieuwe ringdijk op +5,25m TAW Gem. MV peil ±2,75m TAW; buffering tot 4,75m TW = ± 3,5 mio m ³ Redelijk aantal hoeves en/of bebouwing? Bovenloop Vlavaart overpompen naar Nieuwe ringweg Diksmuide of IJzer	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		DVW/VMM/Provincie			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
2e spaarbekken IJzer "Schore" langs de RO IJzer	2e spaarbekken IJzer "Schore" langs de RO IJzer (in MKP) Gebied van ±60 ha online verbinden als 2e spaarbekken van de IJzer. Momenteel gravitaire afwatering via Vladslovaart. Nieuwe ringdijk op +5m TAW Gem. MV peil ±3,00m TAW; buffering tot 4,25m TW = ± 0,5 mio m ³ Online spaarbekken op 4km van de Ganzepoot - irrigatie - verzilting Geen hoeves of bebouwing	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		DVW			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Afleiding van de Handzamevaart	Afleiding van de Handzamevaart (15 m ³ /s in piekmomenten) in nieuwe bedding om 2,5km afwaarts centrum Diksmuide in de IJzer te stromen, om de druk op Diksmuide te ontlasten	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn	5 mio €.	VMM			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Uitdoofscenario voor bebouwing	Uitdoofscenario voor bebouwing die frequent te maken krijgt met wateroverlast; dit gaat om beperkt aantal woningen/hoeves. Sommige slecht gelegen woningen zijn enkel met zeer hoge kosten te beschermen. Voor deze woningen is het aangewezen om een aankoopbeleid te voeren. Specifieke aandacht is er hierbij nodig voor bijgebouwen. Veelal is niet de volledige woning overstromingsgevoelig maar het bijgebouw. Gerichte oplossing voor de bijgebouwen worden gezocht	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		Vlaanderen			3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
Lovaart inrichten om optimaal in te zetten voor afwatering van de IJzer	Lovaart inrichten om optimaal in te zetten voor afwatering van de IJzer : Optimaliseren schuiven en sluisen te Fintele, verhogen/verbeteren van dijken; aanpassen van inlaatconstructies/pompuitlaten	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		DVW			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Lovaart inrichten om optimaal in te zetten voor watervoorraad in de WKP	Lovaart inrichten om optimaal in te zetten voor watervoorraad in de WKP : Compartimenteren dmv sluis en schuiven te Veurne om water hoger op te stuwen in het pand Fintele/Veurne tot bv 3,20mTAW ipv 2,50m	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		DVW			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Opwaartse buffers	Op de bovenlopen van de IJzer, zowel in Frankrijk als op de West-Vlaamse zijtakken (van Heidebeek over Poperingevaart, Kemmelbeek,... tot Steenbeek) bufferruimte voorzien, vb. onder de vorm van een stuwdam of berm die op 3 niveaus kan werken. Een eerste fase is op het eind van de zomer/begin herfst zo laag mogelijk, wat nog net ecologisch verantwoord is. Een tweede niveau is op het eind van de winter, zo hoog mogelijk gevuld om watervoorraad op te bouwen (in totaal tot 1 à 2 mio m ³) en een 3e niveau is voor de waterveiligheid als waterbuffer tegen wateroverlast.	actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		waterbeheerder	landbouw, natuur		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
De ruimte voor water moet maximaal hersteld worden in het IJzerbekken in de historische valleigebieden (zowel opwaarts als afwaarts langs de IJzer)	De bestaande dijken zijn belangrijk geweest in het vermijden van schade door overstromingen, maar veroorzaakt een substantieel ruimteverlies. Er dient bekeken te worden om dit terug (al dan niet enkel in noodsituaties) beschikbaar te stellen in combinatie met een robuuste herbouw van de bedrijfszetels (terpen) die worden getroffen.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		DVW ism andere waterbeheerders			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Realisatie extra bergingscapaciteit vallei Handzamevaart (incl. maatregelen om water te bufferen ifv droogte)	Realisatie extra bergingscapaciteit vallei Handzamevaart door inschakeling volledige valleigebied (incl. mogelijkheden voorzien om water vast te houden ifv droogte)	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn	?	VMM	andere waterbeheerders		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Realisatie extra bergingscapaciteit machuitbeek S2 (incl. maatregelen om water te bufferen ifv droogte)	Realisatie extra bergingscapaciteit vallei Handzamevaart door inschakeling volledige valleigebied (incl. mogelijkheden voorzien om water vast te houden ifv droogte)	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	?	lokale coalitie Water+Land+Schap?	VLM, VMM, Westkustpolder		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Realisatie extra bergingscapaciteit westkustpolder reepdijk S3 (incl. maatregelen om water te bufferen ifv droogte)	Realisatie extra bergingscapaciteit door inschakeling volledige valleigebied IJzer (incl. mogelijkheden voorzien om water vast te houden ifv droogte)	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn	?	?	VMM, Westkustpolder	Het gebied wordt gedwarst door het pompgebied van pompgemaal Fintele. Bebouwing binnen de contour.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Realisatie extra bergingscapaciteit westkustpolder Pereboom S3 (incl. maatregelen om water te bufferen ifv droogte)	Realisatie extra bergingscapaciteit door inschakeling volledige valleigebied IJzer (incl. mogelijkheden voorzien om water vast te houden ifv droogte)	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn	?	DVW?	VMM, Westkustpolder	Dit gebied is hydrologisch iets makkelijker te isoleren maar bebouwing aanwezig (4 hoeves), Dit gebied dient voor overheveling van de IJzer (innamepunt) naar de Driekapellenvijver (gebruik door de Watergroep). Hevel zit stroomopwaarts van de instroom van het kanaal Ieper-IJzer, en dus relatief betere kwaliteit IJzerwater om in het gebied in te laten. Grotere voorraad ook voordeel voor drinkwaterproductie.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Realisatie extra bergingscapaciteit westkustpolder oude zeedijk S5 (incl. maatregelen om water te bufferen ifv droogte)	Realisatie extra bergingscapaciteit door inschakeling volledige valleigebied IJzer (incl. mogelijkheden voorzien om water vast te houden ifv droogte)	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn	?	DVW?	VMM, Westkustpolder	Bebouwing (12 stuks) binnen de contour.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Realisatie extra bergingscapaciteit westkustpolder Oud-Stuivekenskerke S10 (incl. maatregelen om water te bufferen ifv droogte)	Realisatie extra bergingscapaciteit door inschakeling volledige valleigebied Ijzer (incl. mogelijkheden voorzien om water vast te houden ifv droogte)	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn	?	DVW?	VMM, Westkustpolder	geen bebouwing, Beschermde gebieden? habitatrictlijn, historisch permanente graslanden,..., geen natuureservaten	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
integrale automatische sturing stroomopwaartse buffers Ieper (dikkebus, zilbeke, voormezele) via afstandsbewaking	aansluiting van kunstwerken en meetpunten opwaartse buffers op afstandsbewakingssysteem Ieper zodat volledige sturing maximaal automatisch kan verlopen en van op afstand opgevolgd en indien nodig bijgestuurd	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	300.000,00	provincie	VMM		7 Paraatheid van mens en infrastructuur
optimalisatie verdrinken weide GOG (offline maken)	Optimalisatie inzet beschikbare waterbergingscapaciteit door vroege (gedeeltelijke) vulling te vermijden	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	500.000,00	VMM		archeologisch onderzoek	7 Paraatheid van mens en infrastructuur
inrichting Voorvesten Ieper	Inschakelen gebied ifv waterberging	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	400.000,00	VMM		archeologisch onderzoek	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
oostelijke verbinding Ieper	optimalisatie buffer en afvoermogelijkheid vesten	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	1.000.000,00	VMM		archeologisch onderzoek	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
vervanging houten balken rijselfoort door vlot regelbare constructie te Ieper	Vervanging houten stuwbalken door vlot regelbare installatie	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	250.000,00	VMM			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
inrichting poperingevaart fase2	aanleg flauwe stabiele oevers Poperingevaart ifv hogere buffercapaciteit en voorkomen oeverafkalving	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	700.000,00	VMM			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Inspectie en revisie van pompen van het Veurne-Ambachtgemaal te Nieuwpoort		Actie	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	400.000,00	Vlaamse Milieu maatschappij		SGBP 2022-2027 - https://www.vmm.be/bestanden/s GBP/Actiefiche_6_I_0109.pdf	7 Paraatheid van mens en infrastructuur

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Grote Beverdijkvaart: klimaatrobuuste inrichting (fase 2)	Natuurtechnisch profiel waarbij een winterbed wordt gerealiseerd. Versterking van de oeverstabiliteit en voorkomen van de kans op droogte- en overstromingsschade	Actie	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	2.000.000,00	Vlaamse Milieumaatschappij		SGBP - https://www.vmm.be/bestanden/sGBP/Actiefiche_8A_E_0425.pdf	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
gebiedsdekkend model van de ijzervallei ifv optimale vermijden schade door benutting buffermogelijkheden en sturing	opmaak integraal model ifv optimale sturing en buffering van water in hoogwaterperiodes	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		DVW ism VMM	provincie, polders		7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Openleggen van waterlopen	Open waterlopen bieden veel voordelen ifv buffering, bereikbaarheid, ecologie en landschappelijke waarde. In Kortemark wordt dergelijke actie voorbereid door VMM ism de gemeente.	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		waterbeheerders	departement Omgeving		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Instellen recht van voorkoop	Voor geïsoleerde bebouwing in overstromingsgevoelig gebied wordt een recht van voorkoop ingesteld.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		waterbeheerders	VLM, departement Omgeving		3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
Analyse naar bijkomende signaalgebieden rekening houdende met oa nieuwe overstromingskaarten	Op het crisisonderzoek is aan bod gekomen dat een aantal nieuwe verkavelingen dreigden onder water te komen. Gezien er nu veel meer kennis is over lokale wateroverlast, moet bekeken worden welke harde bestemmingen best herbestemd worden naar analogie met de huidige signaalgebieden.	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Departement Omgeving	CIW		3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
slibruiming sedimentvang Handzamevaart	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	7 Paraatheid van mens en infrastructuur
slibruiming Ieperlee	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming stadsgrachten Ieper Fase3 majoorgracht	Verbetering bergingscapaciteit	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
slibruiming kemmelbeek monding	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming koolhofvaart	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming poperingevaart	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming verdronken weide	Verbetering bergingscapaciteit	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming Grote Beverdijk fase1	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming Grote Beverdijk fase2	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming Grote Beverdijk fase3	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming Grote Beverdijk fase4	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Lange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming Grote Beverdijk fase5	behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom	Actie	Gepland	Protectie	Lange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
slibruiming stadsgrachten Ieper Fase4 boterplas	Verbetering bergingscapaciteit	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	te bepalen	VMM		kostprijs afhankelijk van slibkwaliteit	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
aanleggen gecontroleerd overstromingsgebied opwaarts Watou	realisatie gecontroleerde bergingsmogelijkheden ivf bescherming Watou	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		gemeente Poperinge			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
aanleggen wachtbekken voormezele en herwaardering oude bedding door het centrum	realisatie gecontroleerde bergingsmogelijkheden ivf bescherming Voormezele, incl. herwaardering oude bedding in het centrum	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		provincie West-Vlaanderen			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Peraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
noodzakelijke klimaat adaptieve maatregelen versneld uitvoeren (vlotte vergunningprocedu re (incl. erfgoed, archeologie, ...) en verwerving gronden)	Optimalisatie vergunningprocedures ifv prioritaire klimaatadaptieve maatregelen	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Departement Omgeving	Onroerend erfgoed, ANB, ...		3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
asset management van bestaande en nieuwe investeringen	De aandacht voor een adequaat onderhoud van investeringen ontbreekt veelal. Het is duidelijk dat voldoende middelen en mensen beschikbaar moeten zijn om dit mogelijk te maken.	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		waterbeheerder s			7 Peraatheid van mens en infrastructuur
Afvoercapaciteit IJzer	voor de bescherming van het centrum van Kortemark zijn in het verleden op vandaag voldoende maatregelen genomen. Dijken werden verhoogd naar 9m TAW en er is voldoende buffering aangelegd. Wij hopen wel dat stroomopwaarts van de Kasteelbeek, Grijspeerdbeek en Spanjaardbeek blijvend wordt ingezet om het water voldoende te bufferen alvorens alles naar Kortemark te sturen. Zodat de aangelegde dijken en buffers in Kortemark ook in de toekomst voldoende blijven. Wij hebben een drietel straten die bij langdurige regenval jaarlijks wel eens onder water komen (Aarsdamstraat, Barisdamstraat, Legestraat) meestal zonder directe gevolgen naar woningen toe. Echter naast bovenstaande straten hadden we nu ook wateroverlast in de Zarrenstraat tussen Zarren en Werken. De straat stond ter hoogte van de waterloop volledig onder water, dit is een situatie die nog niet eerder is voorgevallen. Vermoedelijk kon het	Knelpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Waterbeheerde rs			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Gecontroleerd overstromingsgebied op de Kommelbeek ter hoogte van Vlamertinge	GOG langs de Bellestraat in Vlamertinge	Actie	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	300.000,00	Provincie West-Vlaanderen		SGBP 2022-2027 - https://www.vmm.be/bestanden/s GBP/Actiefiche_6_F_0345.pdf	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Toetsing van de zeewering - actualisatie masterplan kustveiligheid	6-jaarlijkse toetsing tegen overstroming vanuit zee	Actie	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	375.000,00	Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust		SGBP 2022-2027 - https://www.vmm.be/bestanden/s GBP/Actiefiche_6_G_0022.pdf	1 Heldere Waterdoelen
Toetsing sluisen, stuwen en uitwateringsconstructies in kusthavens	Alle zeewerende kunstwerken worden gecontroleerd op hun faalgedrag bij stormvloed	Actie	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	1.400.000,00	Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust		SGBP 2022-2027 - https://www.vmm.be/bestanden/s GBP/Actiefiche_6_G_0023.pdf	1 Heldere Waterdoelen
Open leggen van verschillende ingebuisde waterlopen in afstroomgebieden Blankaart, Poperingevaart, Grote Kommelbeek voor vertraagde afvoer verloopt moeizaam of is nog niet opgestart	Het vergt een intensief proces van gesprekken voeren met aangelanden om tot een regeling in der minne te komen (daarom zijn Poperingevaart en Grote Kommelbeek nog niet opgestart). De afstandsregels (voor bewerken, bemesten, pesticiden) zijn de grootste drempel. De gemeente moet mee ondersteunen en de oeverstroken aankopen (er zijn subsidie mogelijkheden) (in Blankaart gebied stappen Diksmuide en Staden mee, Houthulst slechts heel beperkt). De provincie voert de werken uit.	Knelpunt	Beslist Beleid	Preventie	Middellange termijn	35000 per traject van 100m	Provincie West-Vlaanderen	Gemeenten		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Afstemming met het project Kustvisie - onderdeel havens - Nieuwpoort	Volgende acties zullen deel uit maken van het actieprogramma bij het Strategisch Beleidplan Kustvisie : "het verzekeren van afwatering binnen het kustbeschermingslint", "zorgen voor een maximale afstemming van Kustvisie en lopende infrastructuurprojecten aan afwateringspunten"	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		bekkenbestuur (IJzer en Brugse Polders) en betreft lopende projecten de Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Formele grensoverschrijdende waterbeheer afspraken voor de IJzer (incl. Heidebeek)	Maatregelen en communicatie in geval van crisissituatie, water vast houden in de bovenloop van de IJzer en zijlopen, voorspellings- en waarschuwingssysteem uitbouwen	Verbeterpunt	Nieuw voorstel		Middellange termijn		?	Prefecture du Nord, gemeenten, USAN, Dreal, de Vlaamse Waterweg, VMM, provincie, Zuidijzerpolder, Waterbouwkundig Laboratorium		10 Grensoverschrijdende aanpak en samenwerking
Brongerichte maatregelen om water vast te houden en vertraagd af te voeren versneld uitvoeren	Regenwaterafvoer in open grachten, optimaliseren van drainages, stuwtjes in waterlopen, buffervolumes die ook spaarvolumes zijn ikv waterschaarste. Effectieve uitvoering van de hemelwater- en droogteplannen.	Verbeterpunt	Beslist Beleid		Middellange termijn		gemeenten, waterbeheerders			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Winterdijk Blankaart	Optrekken volledige Winterdijk tot 5,5m TAW, incl. kleikern. Optrekken bescherming Oostbroekstraat tussen west- en oostdijk tot 5,5m TAW. Nagaan of eventuele technologie bestaat om doorsijpeling gemakkelijker te detecteren of eventueel permanent (online) te monitoren. Onteigenen volledige Winterdijk (beheer dijklichaam door DVW, binnendijkse gracht en pompgemalen door Zuidijzerpolder/VMM). Voorzien van vaste pompen in alle pompputten, beheerder nog te bekijken, waarschijnlijk best Zuidijzerpolder. Overeenkomst met WBE's voor wildbeheer en detectie en vermijden konijnen- en vossenholen langs het hele traject van de IJzer.	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		De Vlaamse Waterweg	VMM/Zuidijzerpolder		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Winterdijk IJzer	Optrekken IJzerdijk 5,5mTAW. Overeenkomst met WBE's voor wildbeheer en detectie en vermijden konijnen- en vossenholen langs het hele traject van de IJzer.	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		De Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Oplossing zoeken naar alternatieve ingang/toegang machinekamer Florizoonebrug in Wulpen, met oog op de huidige beperking 3m50 TAW door drempelpeil inloop machinekamer.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		De Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Bergenvaart	Mogelijkheid tot eenvoudiger elektrisch bedienen schuiven aan oude scheepswerf en Houtemsluis. Op die manier is water van de Bergenvaart beter te sturen.	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		De Vlaamse Waterweg			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort	Bouwen van omloopriolen lang de Gravensluis, zodat waterafvoer gravitair kan gebeuren, Gescheiden van de werking van de sluis. Kan relatief eenvoudig door het plaatsen van buizen (+/- 100m) die opwaarts de Gravensluis water innemen, evenwijdig door het grasplein naast de sluis lopen en in de landtong in zee uitmonden (cfr. Boezinge-Dorp). Dubbele inlaat- en uitlaatschuiven nodig voor veiligheid en mogelijkheid tot afsluiten voor werken. Door behoorlijk grote diepte en vereiste kruising Ringweg rond sluisen, waarschijnlijk best met doorpersing van buizen uit te voeren. Benodigde diameters en aantallen buizen nog te bepalen ism. WLH/HIC, vermoedelijke 2 à 3x 1m of meerdere kleinere diameters (gemak doorpersing? efficiëntie doorvoer). Mogelijkheid 'dubbel gebruik' te bekijken om bij hoog water een pompinstallatie aan de buizen te kunnen koppelen cfr. de huidige 'turbo pompen'.	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		De Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Stormvloedkering Nieuwpoort	Eens de stormvloedkering (MDK)gebouwd is, deze ook actief te kunnen inzetten. Wanneer deze bij laag water wordt dicht gezet, maakt dit van de 100 ha van de Havengeul van Nieuwpoort instant een gigantisch bufferbekken van 3.000.000 m3 te maken. Dit even groot als de totale inhoud van het waterproductiecentrum "De Blankaart" en vertegenwoordigt ongeveer 50% van de totale dagvoer op de Ganzenpoot! Aangezien de stuwen en sluisen hierdoor verder deze buffer kunnen vullen als het op zee hoog water is, kan dit de dagafvoer (theoretisch) op de Ganzenpoot van 6.000.000 m3 naar 9.000.000 m3 brengen!	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		De Vlaamse Waterweg	MDK		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Bufferbekken (GOG) RO Kanaal N-D	Het maken van een bufferbekken (GOG) op de rechteroever van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, tussen het KND en de koolhofvaart. Dit GOG kan in de winter gebruikt worden analoog aan het spaarbekken op de IJzer in Nieuwpoort, maar dan in formaat aangepast op de debieten op het KND. Buiten de regenperiode in de winter zou dit land zijn normaal huidig gebruik als veeweide (runderen) kunnen blijven houden, enkel tijdens overstromingsperiodes, zou dit aangesproken worden. Dit een project dat ook door de Westkustpolder/provinciale waterdienst gedragen wordt. Gezien het hier om nog actief gebruikte veeweiden gaat, is dit uiteraard een delicate zaak. Het bekken zou op relatief eenvoudiger wijze kunnen gerealiseerd worden door het licht afgraven van de bestaande weide, de grond van de afgraving zou dan kunnen gebruikt worden om een dijk te maken aan de kant van de	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		De Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Optimalisatie gravitaire afvoermogelijkheden Ganzenpootcomplex	Afvoer Lokanaal-Kanaal Veurne-Nieuwpoort naar pompemaal Veurne-Ambacht, afvoer IJzer via Sint-Jorissluis naar Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, afvoer IJzer via Kreek van Nieuwendamme	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Stroomopwaarts bufferen met vertraagde afvoer IJzerbekken	Aanleg van bufferbekkens, knijpconstructies, ... in het bovenstroomse gebied van het IJzerbekken. Zodoende de piekdebieten te beperken en water langer bovenstrooms vast te houden.	Knelpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Diverse waterloopbeheerders, gemeenten, ...			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Wegwerken knelpunten verhoging waterpeil Lokanaal en Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort	Diverse knelpunten beletten het verhogen van het waterpeil op het Lokanaal en Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (lage dijken, inlaatconstructies, ...)	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg, Westkustpolder, gemeenten	rioolbeheerders		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Dynamisch peilbeheer	Dynamisch peilbeheer laat toe om gemotiveerd af te wijken van peilakkoorden en -besluiten.	Knelpunt	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		Alle waterbeheerders		Dynamisch peilbeheer laat toe om goed gemotiveerd af te wijken van bestaande protocollen. Bijvoorbeeld peilverlaging bij aangekondigde neerslagbuien of verhoging i.k.v. bestrijding droogte.	3 Water, Bodem, Klimaat Sturend
Afstemmen waterbeleid met Frankrijk + monitoring	Gecoördineerd waterbeleid uitwerken met Franse waterbeheerders + betere monitoring van de neerslag en waterpeilen in Frankrijk.	Verbeterpunt	In uitvoering	Paraatheid	Middellange termijn		Provincie West-Vlaanderen & De Vlaamse Waterweg	USAN	Zie strategisch project IJzer en Handzamevallei (Provaly)	10 Grensoverschrijdende aanpak en samenwerking

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
middelen Westhoekregio voorzien	De ijzervlakte beschikt vandaag over 4000 ha fluviaal overstromingsgebied. Daarvan ligt er een aanzienlijke hoeveelheid van op grondgebied van Lo-Reninge. Als kleine gemeente met de dunste bevolkingsdichtheid bergen wij al heel wat water. Maar we zijn bereid te spreken over extra berging en ruimte voor water (waarbij wij echt geen taboes willen uit de weg gaan), maar niet zonder een aantal andere ingrepen. Minstens vereist: structureel onderhoud van Veurne Ambachtse dijk richting Diksmuide, structureel onderhoud Vaartstraat richting Veurne, structureel onderhoud/herstel jaagpad richting Roesbrugge, structureel onderhoud jaagpad linkeroever Lovaart richting Veurne, groenonderhoud, structureel onderhoud sluiscomplex thv de Fintele	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	niet gekend	divers			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
bypass zee	rechtstreeks water afleiden via bypass naar zee vanuit Frankrijk	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn	niet gekend	divers			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Reningebrug	Enige brug die geen eigendom is van Vlaamse Waterweg over de ijzer. Vraag om over te dragen eveneens gelet op grote belang als enige verbinding naar Reninge vanuit Lo.	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	1,00	VI Waterweg			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
afzonderen Langeled van Kanaal Duinkerke-Veurne	peilschommelingen op kanaal veroorzaken oncontroleerbare peilen langs Langeled. Instroom kanaal nadelig voor waterkwaleit langeled	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn		Westkustpolder	anb, provincie, gemeentebestuur, aquaduin		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
modernisering en automatisatie peilregeling Langeled	verbeterd peilbeheer in functie van doelstellingen natuur, drinkwaterproductie met focus op meerlaagse waterveiligheid	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn		Westkustpolder	anb, provincie, gemeentebestuur, aquaduin		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Adequate bescherming Kerkwijk Wulpen	Protectie verhoogde waterpeilen deelbekken Veurne Ambacht - polder	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		gemeente, polder	Westkustpolder	De bescherming van deze laag gelegen wijken, laat toe hogere peilen te realiseren op het Kanaal Duinkerke-Veurne. Zodat Lokanaal maximaal kan ingezet worden voor afvoer IJzer.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Adequate bescherming wijk Rietgracht Lo	Protectie verhoogde waterpeilen deelbekken Veurne Ambacht - stroomopwaarts	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		gemeente, polder	Westkustpolder	De bescherming van deze laag gelegen wijken, laat toe hogere peilen te realiseren op het Kanaal Duinkerke-Veurne. Zodat Lokanaal maximaal kan ingezet worden voor afvoer IJzer.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
herinrichting Velderleed Adinkerke	voorzien noodoverlaat voor hoogwaterbeveiliging Duinkerkevaart	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange termijn		gemeente, polder	Westkustpolder		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Aanleg van bronmaatregelen en bovenstrooms vasthouden Langeleed	Aanleg van bufferbekkens, knijpconstructies, ... in het duinengebied en het verstedelijkt kustgebied. Zodoende de piekdebieten te beperken en water langer bovenstrooms vast te houden.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Provincie, gemeenten, Omgeving			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
aanleg waterbuffer langs Veurnevaart in Nieuwpoort stroomopwaarts sas van Dierendonck	efficiëntere waterhuishouding stroomopwaarts Veurnesas bij was, extra watervoorraad voor droogte	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		dvw, gemeente	polder		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
inrichten bronmaatregelen en bovenstrooms vasthouden water deelbekken Veurne-Ambacht	Aanleg van bufferbekkens, knijpconstructies, ... in het bovenstroomse gebied van het IJzerbekken. Zodoende de piekdebieten te beperken en water langer bovenstrooms vast te houden.	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Diverse waterloopbeheerders, gemeenten, ...			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
aangepaste oeverinrichting in het grachtenstelsel Veurne Ambacht	aanleggen extra bufferruimte in laaggelegen oeverzones ter hoogte van kritieke knelpunten	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		Westkustpolder			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
centralisatie en optimalisatie sturing hydrografische deelgebieden Westkustpolder	performantere sturing waterpeil in verschillende hydrografische gebieden om niet-kritische overstromingen optimaal af te stemmen op watersysteem	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Lange termijn		Westkustpolder			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
aanleg noodbekkens in onbewoonde zones langs ijzer en kanalen	In navolging van de bovenvermelde studie, de aanleg en inrichting van ingedijkte bufferzones langs de linker- en rechteroever van de IJzer, Lokanaal en Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg	MDK, VMM, Polders, gemeenten, ...		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Veurne ambachtgemaal sturing bij inname uit kanalen	aangepaste automatische peilregeling op pomp gemaal op basis van indicatie kanaalpeil	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		vmm			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
nemen bronmaatregelen in bovenstrooms gebied IJzer	modelleren impact van landgebruik in hellende en erosiegevoelige gebieden op snelheid waterafvoer op perceelsniveau	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn					2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Inrichten watersysteem in onbevaarbare waterlopen in bovenstrooms gebied IJzer om vallei minder te belasten en watertoevoer beter te sturen	Aanleg van bufferbekkens, knijpconstructies, ... in het bovenstroomse gebied van het IJzerbekken. Zodoende de piekdebieten te beperken en water langer bovenstrooms vast te houden.	Knelpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Diverse waterloopbeheerders, gemeenten, ...			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
inrichten noodpomp gemaal op Slogatvaart	bouw van nieuwe pomp Lo	Actie	Gepland	Preventie	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg	MDK, VMM, Polders, gemeenten, ...		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Bescherming Fintele	Dijkhoogte Fintele blijkt onvoldoende	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Korte termijn		De Vlaamse Waterweg	Stad Lo-Reninge	Dijk bleek in november 2023 onvoldoende hoog	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Realisatie landschappelijk ingericht GOG met captatiepunt met aandacht voor waterkwaliteit en trage recreatie (Staden)	Provincie West-Vlaanderen en gemeentebestuur Staden gaan het engagement aan tot realisatie van een Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aan de Luikbeek, ter bescherming van de dorpskern. De Luikbeek is zowat de hoogst gelegen watertoevoerende waterloop van het afstroomgebied van de Zarrenbeek. Het GOG wordt ook voorzien van een waterspaarfunctie met captatiepunt. Tegelijk beoogt het project een versterking van natuurlijke en landschappelijke waarden door bijkomende beplanting, zodat de landschappelijke inbedding verzekerd is.	Actie	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	€ 550.000,00	Provincie West-Vlaanderen	PWV, Gemeente Staden	Uitvoering in 2024-2025 Subsidie via WLS 2.0	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Peilafspraken Handzamevallei	Opstart gesprekken rond de zoektocht naar evenwichtige en solide peilafspraken in de Handzamevallei met het oog op een klimaatrobust watersysteem dat zowel gunstig is voor natuurdoelstellingen, de aanwezige landbouwbedrijfsvoering als bescherming tegen wateroverlast. Dit hangt volledig samen met peilafspraken van de IJzer. Solide peilafspraken zijn essentieel om tot realistische en gedragen maatregelen te komen. De output uit de Integrale Waterstrategie zal hier als basis dienen.	Knelpunt	Gepland	Preventie	Middellange termijn	€ -	Provincie West-Vlaanderen	Coalitie IJzer- en Handzamevallei	Geen subsidie, wel onderdeel van het WLS 2.0.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Opwaardering laantjes en weddings en private grachten	Onderhoud van de polderwaterlopen, laantjes en weddings. Het ruimen van een poldersloot of laantje zorgt voor een hogere beschikbaarheid van water, het water kan ook dieper doordringen in de percelen. Door deze graafwerken krijgt het gebied ook een betere afwatering. Ook de natuurwaarden worden verhoogd. Het opschonen en vrijmaken van verlande poldergrachtjes maakt deze geschikt als paai- en opgroei gebied voor vissen	Verbeterpunt	Beslist Beleid	Preventie	Middellange termijn	€ 40.000,00	Provincie West-Vlaanderen	Regionaal Landschap Westhoek – Stad Diksmuide – Gemeente Kortemark – Gemeente Houthulst - VLM - ANB	Uitvoering in 2024-2025 Subsidie via WLS 2.0	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Herstel winterbed/verflauwen en oevertaluds	Percelen van ANB langs verschillende oevers van VMM-waterlopen of polderwaterlopen worden ifv oeverherstel en extra waterberging ingericht met een winterbedding. Het betreft onder meer een stuk tussen Handzame en Barisdam (Handzamenvaart), de Heidebeek (Roesbrugge-Haringe) en de Vladslovaart. Uit de Integrale Waterstrategie zullen nog een aantal potentierijke trajecten voortvloeien.	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	€ 83.490,00	Provincie West-Vlaanderen, VMM, Middenkustpolder, ?	Provincie West-Vlaanderen, VMM, Middenkustpolder, ? (afhankelijk van het tracé)	Uitvoering traject Vladslovaart: 2024-2025 (subsidie via WLS 2.0)	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Openleggen van ingekokerde waterlopen en ecologische herinrichting + aantal sedimentvangen, op de Blankaartwaterlopen (Ronebeek, Steenbeek, Kerkbeek, ...)	Overwelvingen over een grote lengte verminderen de bergingscapaciteit, zorgen voor verlies van infiltratiecapaciteit, leiden tot een verhoging van de kosten voor onderhoud en kunnen wateroverlast veroorzaken door verstopping. De ingebuisde delen bevinden zich vooral in de meest bovenstroomse delen van de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie op de heuvelrug, en dit zowel in het Blankaartbekken. Tweede luik: realisatie van sedimentvangen	Knelpunt	In uitvoering	Protectie	Middellange termijn	€ 272.250,00	Provincie West-Vlaanderen	PWV - Houthulst - Staden - Diksmuide - VMM	Subsidie via WLS 2.0 open te leggen tracés + locaties sedimentvangen zijn bepaald en afgetoetst met eigenaars. Ontwerpen af tegen januari '24. Uivoering '24 - '25	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Plaatsen van stuwen of knijpconstructies in de waterlopen of private grachten	Vertraagde waterafvoer (bovenstrooms) kan hier gekoppeld worden aan een hogere waterbeschikbaarheid voor de landbouw. De potentierijke locaties zijn voorwerp van onderzoek in de Integrale Waterstrategie.	Actie	Gepland	Protectie	Middellange termijn	€ 75.000,00	Provincie West-Vlaanderen	Coalitie IJzer- en Handzamevallei	Subsidie via WLS 2.0	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Gecoördineerde bestrijding van de waterteunisbloem	Vraag vanuit de coalitie IJzer- en Handzamevallei naar een gecoördineerde aanpak: - Problematiek breidt zich snel uit - Amfibieplant + houdt van nat en droog - Dichte matten: problematisch voor onderhoud (waterafvoer wordt bemoeilijkt), zuurstof, recreatie - Er is al actie ondernomen, zonder resultaat	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	?	Provincie West-Vlaanderen?	Zuidijzerpolder - Natuurpunt - Bekkensecretariaat - VMM - ANB	Deze actie is opgenomen in het gebiedsprogramma maar er werd geen financiering voor aangevraagd (kosten/aanpak onduidelijk)	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Herinrichten knooppunt aan de IJzer ter hoogte van Elzendamme het in licht van klimaatscenario's	Heraanleg N8 (verbinding Ieper-Veurne) = grootschalig infrastructuurproject & 'complex project' Knooppunt aan de IJzer ter hoogte van Elzendamme wordt herbekeken in licht van klimaatscenario's (wat met run-off, kansen tot infiltratie of buffering, captatiepunt voorzien?)	Verbeterpunt	Beslist Beleid	Protectie	Middellange termijn	?	AWV	Coalitie IJzer- en Handzamevallei	Subsidie via Weerbaar Waterlandschap mogelijk voor watergerelateerde ingrepen	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Projectenportefeuille UTOPIA: Clim@Yseraa (Interreg F-W-VI)	Relevant voor dit overzicht is de actie: versterken van de twee RAMSAR-gebieden IJzervallei en Audomarais + het tussenliggende gebied inrichten met ecologische stapstenen (natte natuur).	Actie	gepland	Protectie	Middellange termijn	€ 3.676.587,98	Provincie West-Vlaanderen	PWV Regionaal Landschap Westhoek Natuurpunt Beheer CCFI CCHF CAPSO Parc Régional Caps et Marais d'Opale Département du Nord CAUE	In fase twee ingediend - beslissing valt in voorjaar 2024 Start uitvoering: april 2024	10 Grensoverschrijdende aanpak en samenwerking
Vleterbeek in open profiel (centrum Poperinge)	De Vleterbeek in het centrum van Poperinge terug in open profiel brengen door ontdebelling: 2.500m ² open profiel over 250 meter + behoud van huidig ingekokerd tracé: extra berging en buffering	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	€ 2.000.000,00	Provincie West-Vlaanderen	Coalitie IJzer- en Handzamevallei	Ingediend in de oproep Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0 (beslissing eind 23/begin 24)	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Veerkrachtig watersysteem Hollebeek – Spanebeek (Vleteren en Poperinge)	Verhogen waterbufferend vermogen en herinrichting waterloop, oevers en talud van de Hollebeek Koppeling van meer ruimte voor water en werken aan een betere waterkwaliteit via NBS Participatief traject samen met de landbouwers/aangelanden	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	€ 430.000,00	Provincie West-Vlaanderen	Coalitie IJzer- en Handzamevallei	Ingediend in de oproep Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0 (beslissing eind 23/begin 24)	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Ruimte voor water en ecologische herinrichting via PPS (Alveringem)	Heropenleggen polderwaterloop (punt van oorsprong Grote Beverdijk): 200 meter in open profiel brengen (Lesiele) voorbeeldstellend als brongerichte maatregel op polderwaterlopen	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn	€ 35.000,00	Provincie West-Vlaanderen	Coalitie IJzer- en Handzamevallei	Ingediend in de oproep Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0 (beslissing eind 23/begin 24)	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Instrumentaliseren, digitaliseren en ter beschikking stellen van kunstwerkmetingen.	Zorgen dat alle standen/statussen van kunstwerken in het IJzerbekken bemeten worden en beschikbaar gesteld via waterinfo.	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn	500.000,00	De Vlaamse Waterweg	WL-HIC	Noodzakelijk ivk operationeel waterbeheer, afstandsbewaking en accuraat voorspellen van waterstanden.	7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Studie scenario-analyses/Hindcast Was IJzer	Nacalculaties uitvoeren met IJzer-model en scenario-analyses uitvoeren met (geplande) ingrepen.	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Midellange termijn	150.000,00	Dep-MOW WL-HIC			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Bescherming infrastructuur ifv waterkwaliteit	Bijvoorbeeld bescherming, bereikbaarheid en correcte werking RWZI's in overstromingsgebied	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Rioolbeheerders			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Inventarisatie van risicobedrijven voor milieu-incidenten bij overstromingen	Voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het water terecht komen.	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn					7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Metadata bij alarmpeilen	Onder andere aan welk dorpelpeil van welke woning is het alarmpeil gebaseerd	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		Waterbeheerders			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Kalibratie piekdebieten aan alle debietmeters	bv. op de Heidebeek was piekdebiet onzeker, kalibratie gebeurde bij peil 25cm lager, deel stroomt over de rijweg,...	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		Waterbeheerders			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Aan de hand van de bijkomende debietmetingen op zijwaterlopen scenario analyses doen om effectiviteit van maatregelen te begroten		Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Waterbeheerders			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Kansen voor waterberging in het Kanaal Ieper-IJzer		Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Kansen voor waterberging in het Verwezen Kanaal Ieper-Komen		Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		(Water)beheerder			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Organiseren van opleidingen en crisisoefeningen	Noodplanambtenaren, crisisbeheerders en hulpverleners worden slechts af en toe geconfronteerd met overstromingen. Om tijdens een acute overstromingscrisis efficiënt met experts te kunnen overleggen en de aangeboden tools effectief te kunnen benutten, moeten ze kennis hebben van meteorologie, hydrologie, de overstromingsrisico's op hun grondgebied, het gebruik van de KMI-app en waterinfo.be enz. Die kennis moeten ze ook kunnen onderhouden en bijspijkeren. Regelmatige opleidingen door de experts van KMI, HIC, VMM en de Provinciale diensten Integraal Waterbeleid kunnen daarbij helpen. Tot slot moeten regelmatig crisisoefeningen worden gehouden, waarop de betrokken actoren leren samenwerken en ze crisisoverleg, coördinatie, interventies op terrein kunnen inoefenen	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		KMI/HIC/VMM	Provincie		7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Realiseren van verbeterde voorspellingssystemen	Het realiseren van betere voorspellingssystemen in het KMI, VMM en DVW die tot een geïntegreerde, impactgerichte verwachting leiden, ook op kleine ruimtelijke schaal, die beleidsverantwoordelijken toelaten snel en efficiënt te schakelen.	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		KMI/HIC/VMM			7 Paraatheid van mens en infrastructuur

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
klimateonderzoek	Het verder verrichten van klimateonderzoek om de risico's van klimateverandering te kwantifiëren en beleidsondersteunend advies te geven. Het Belgisch Klimatecentrum kan daar een belangrijke rol in spelen	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		KMI/HIC/VMM			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Aanleg extra verbinding tussen Kanaal Plassendale-Nieuwpoort en IJzer	Verbinding zorgt voor hogere flexibiliteit bij het peilbeheer van KPN en IJzer, dit zowel in tijden van wateroverlast als droogte. Een nieuwe verbinding kan een oplossing bieden tegen het opstuwten van zoutwater vanuit Nieuwpoort richting Diksmuide.	Actie	Nieuw voorstel	Paraatheid	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg	Provincie, Polders		7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Ruiming Kreek van Nieuwendamme (WN.4.)	In 2009 werd de Kreek van Nieuwendamme gebaggerd in het gedeelte van aan de Ganzepoot tot aan het St.-Jorissas. Echter het gedeelte stroomopwaarts het St.-Jorissas tot aan Fort van Nieuwendamme zou ook dringend geruimd moeten worden	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Herstel bestaande kunstwerken op zijarm Kreek van Nieuwendamme (WN.4.2.A)	In maart 2021 werden lekkende schuiven op de zijarm van de Kreek van Nieuwedamme verwijderd voor herstel dit aan de noordkant van de Polderweg te Nieuwpoort. De balkenconstructie op de zuidkant van de Polder lekt ook waardoor water van het KPN de lageregelegen polder binnenstroomt.	Actie	In uitvoering	Protectie	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Noodpompen op kanaal Plassendale-Nieuwpoort	Voor betere waterbeheersing op KPN. Hierdoor kan IJzer lozen via St.-Jorissas op KNP	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		De Vlaamse Waterweg			7 Paraatheid van mens en infrastructuur
Waterneming 't Haantje op IJzer te Keiem	Optimaliseren van de constructie, vlottere bediening, beter regelbaar en verhogen van de constructie	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Middenkustpolder			7 Paraatheid van mens en infrastructuur

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Bescherming industriepark Heernisse, Kasteelstraat en site Bloemmolens	Industriepark Heernisse, Kasteelstraat en site Bloemmolens is onvoldoende beschermd tegen hoge peilen IJzer en Handzamevaart Diksmuide	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Diksmuide, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij	ZuidIJzerpolder, Polder Bethoostersche Broeken, Fluvius	Naar aanleiding van de hoge waterstanden november 2023 werd duidelijk dat Diksmuide zeer kwetsbaar is langs de IJzer en Handzamevaart. De hoogte van de bedijking volstaat niet of er zijn open verbindingen met het binnendijks gebied.	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Optimalisatie van bestaande pomp op kruispunt WN 3.1.10.7 en WN 3.1.10 (Bommelarevaart)	In 2021 liep dorpskern Wulpen bijna onder water door uitvallen van deze pomp, Polderbestuur kan deze pomp niet vanop afstand monitoren: dit voorzien en/of back-up pomp voorzien	Actie		Protectie	Middellange termijn				reeds doorgegeven aan polderbestuur naar aanleiding van wateroverlast in Wulpen in 2021	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Bevorderen van de waterafvoer afwaarts Diksmuide.	De invloed van veranderingen afwaarts Diksmuide (pompen, verbreden van de IJzer tussen Diksmuide en Nieuwpoort en aanpassen van het stuw/sluis complex te Nieuwpoort) zijn voelbaar afwaarts Fintele, met vooral effecten in het Blankaartbekken en het bekken van de Handzamevaart. Ter hoogte van Diksmuide (monding van de Handzamevaart en punt afwaarts het Blankaartbekken) zorgt een pomp met een debiet van 25 m ³ /s voor een verlaging van de maximale waterstand met 26 cm, een verbreding van de IJzer gecombineerd met een aanpassing van het stuw/sluiscomplex zorgt voor een waterstandsverlaging van 36 cm. Een combinatie van beide maatregelen zou een waterstandsverlaging van 51 cm veroorzaken. Voor de meest opwaartse rand van het Blankaartbekken (monding van het kanaal Ieper-IJzer) resulteert een pomp met een debiet van 25 m ³ /s in	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Lange Termijn		De Vlaamse Waterweg			2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Peraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Oostelijke verbinding vestingen	De oostelijke verbinding van het vestingswater WY.7.13 (via Menenpoort, openluchtwembad, Diksmuidestraat) zorgt voor een afvoer van zowel Vestingen, Dikkebusvijverbeek als Verdrongen Weide. Dit richting de Ieperlee WY.7, stroomafwaarts de binnenstad	Knelpunt	Gepland	Protectie	Korte termijn		VMM	Stad Ieper		
wachtbekken	Stroomafwaarts Elverdinge een inrichting voorzien op de WY.9 dat ruimte geeft aan water. De huidige vallei is lang maar diep ingesneden in het landschap. Dit kan een meerwaarde geven aan de verzadiging stroomopwaarts tot in Vlamertinge maar ook water bijhouden ter bescherming van Noordschote... stroomafwaarts.	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Paraatheid	Lange termijn		VMM	stad Ieper		
bufferbekken	bufferbekken stroomopwaarts Vlamertinge, dit waar de Vijfgebodenbeek WY.9.13 in de Kemmelbeek WY.9 komt. Dit met herbruik water voor de landbouw	Actie	Gepland	Preventie	Korte termijn		Provincie W-VI	stad Ieper		
wachtbekken/buffer bekken	Stroomopwaarts Kleine Kemmelbeek Dikkebus WY.7.13 ter hoogte van de Hallebast. Dit laat ons de mogelijkheid om gecontroleerd ruimte te geven aan water wanneer Dikkebusvijver en de Dikkebusvijverbeek zijn limieten bereiken. Ter uitbreiding kan deze ruimte ook als slibvang ingericht worden zodat de 10 jarige baggerwerken van de vijver te minderen in frequentie	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Provincie W-VI	Stad Ieper en Gemeente Heuvelland		

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Peraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
wachtbekken	Langs de Dikkebusvijverbeek WY.7.13, stroomgebied tussen de Vijver en de Omloopstraat ontstaat er bij hogewaterstanden een stroom van de WY.7.13 naar de Vuilebeek WY.9.12. De Vuilebeek snijdt de vallei richting Vlamertinge aan. Hierdoor wordt de wateroverlast in Vlamertinge WY.9 nog groter.	Knelpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Provincie W-VI	stad Ieper		
Heraanleggen van de Omloopstraat	Heraanleggen van de Omloopstraat waardoor de straat een dijklichaam wordt om de aangrenzende woonwijken te beschermen	Knelpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		stad Ieper	provincie W-VL		
Heraanleggen van de Bellestraat	Heraanleggen van de Bellestraat waardoor de straat een dijklichaam wordt om de ruimte optimaal in te zetten op de vallei van WY.9.14	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn		Stad Ieper	provincie W-VL		
ontbuizen van Vuilebeek	De Vuilebeek WY.9.12 kent over zijn volledige traject heel wat inbuizingen onder landbouwgebied. Een meanderende beek kan hier een grote meerwaarde bieden	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Lange termijn		Provincie W-VI	stad Ieper		
Optimaler inrichtingen Bellewaerdebeek WY.7.8.	De Vallei van de Bellewaerdebeek herinrichten waardoor optimaler gebruik kan gemaakt worden van de beschikbare ruimte voor water.	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Paraatheid	Lange termijn		Provincie W-VI	stad Ieper		
Rioleringsproject	Bij het ontwerpen en aanleggen van gescheiden rioleringen worden de RWA rioleringen vaak aangesloten op waterlopen. Wanneer een waterloop fluviaal reeds belast wordt en men koppelt hier rechtstreeks ook de RWA riool op aan, zal dit een grote invloed hebben op zowel de waterloop (extra water) als lokaal op het RWA stelsel (bij hevige regenbui zal RWA riool niet kunnen lossen)	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Kortetermijn		Rioolbeheerders	Gemeenten, VMM, aquafin, intercommunale		

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Verbeteren vallei Zwaanhofbeek WY.7.7 stroomopwaarts Pilkemseweg	De aanpassing van deze vallei zou de wateroverlast in het industrieterrein kunnen verbeteren	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Provincie W-VI	stad Ieper		
Lisewalle dijklichaam	Heraanleggen van de Lisewallestraat waardoor de straat een dijklichaam wordt om de ruimte optimaal in te zetten op de vallei van WY.9	Actie	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		stad Ieper	provincie W-VL		
Ontbuizen van de Vijfgebodenbeek WY.9.13	De Vijfgebodenbeek zit over een groot deel ingebuisd onder en langs een landbouwbedrijf. Zo is ook zijn bron verdwenen	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Middellange termijn		Provincie W-VI	stad Ieper		
wachtbekken Voormezele aanpassen	Het wachtbekken en dijklichaam op de WY.7, stroomopwaarts Voormezele, dient nog een kleine aanpassing wens we WY.7.22 ook in deze beschermd omgeving te lozen	Knelpunt	Nieuw voorstel	Protectie	Korte termijn		Provincie W-VI	stad Ieper		
Ruimte voor water bewaken bij toekomstige nieuwe ontwikkelingen	Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de ruimte voor water gecompenseerd voor de toevoegingen dat men doet op het terrein. Hieraan moet ook toegevoegd worden dat de huidige bergingsruimte voor water niet verloren mag gaan en dit ook kunnen afdwingen.	Verbeterpunt	Nieuw voorstel	Preventie	Korte termijn		regelgevende overheden			
Gecontroleerd overstromingsgebied Proven	Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Proven bij de realisatie van de ambachtelijke zone, op de Klijtebeek/Haringebeek.	Actie	Beslist Beleid	Protectie	Midellange termijn		Provincie West-Vlaanderen		wel al grond verworven, ontwerpfase	2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	In uitvoering - Gepland - Beslist - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Korte Termijn (1 jaar) - Middellange termijn (2-5 jaar) - Lange Termijn (>5 jaar)	Raming (EUR)	Initiatiefnemer / Trekker	Partners	Eventuele Opmerkingen	Weerbaar Waterland
Boven-Ijzer (Valleiflanken Ijzer)	In de bovenstroomse gebieden aan weerszijden van de bovenloop van de Ijzer op Vlaams grondgebied is een nieuw project opgestart waarbij water centraal staat. In nauw overleg met de gebiedscoalitie van Water+land+schap en de lokale besturen wordt een actieplan met watermaatregelen opgemaakt. Er wordt 10 mio euro vanuit het ruilverkavelingsbudget opgevraagd om de maatregelen en het actieplan op middellange termijn mogelijk te maken	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn	Extra budget van 10mio euro	VLM	Lokale gebiedscoalitie, Provincie West-Vlaanderen, Lokale besturen		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's
Versterking WLS-coalities	Versterking van het uitvoeringsbudget en verlenging van de termijnen voor de lokale gebiedscoalities WaterLandSchap i.f.v. bestendinging en verderzetting acties op middellange termijn (inclusief ondersteuning met de instrumentenkoffer)	Actie	Nieuw voorstel	Preventie	Middellange termijn	Extra budget van 15 mio euro	VLM	Lokale gebiedscoalitie, Provincie West-Vlaanderen, Lokale besturen		2 Geïntegreerde en adaptieve actieprogramma's