

Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	In uitvoering - Gepland - Beslist Beleid - Nieuw voorstel	Preventie - Protectie - Paraatheid	Raming (EUR) Totaal	Reeds voorzien (EUR)	Bijkomend Budget (EUR)
Gecontroleerd overstromingsgebied op de Kemmelbeek	Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kemmelbeek	Beslist Beleid	Protectie	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerij- en Trogbeek	Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerij- en Trogbeek	Beslist Beleid	Protectie	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Grote Beverdijkvaart: klimaatrobuuste inrichting (fase 1)	Natuurtechnisch profiel waarbij een winterbed wordt gerealiseerd. Versterking van de oeverstabiliteit en voorkomen van de kans op droogte- en overstromingsschade	Beslist Beleid	Protectie	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
Protectie/preventie/paraatheid maatregelen via Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei - deelgebied Bovenloop IJzer (Interreg aanvraag)	Projectaanvraag Provaly in voorbereiding voor bijkomende metingen, monitoring en modellering in Franse afstroomgebied van de IJzer, grensoverschrijdend uitbreiden van voorspellingen en waarschuwingen mbt overstromingen en droogte; ook financiering voor dijkverhoging Stavele, bredere oevers waterlopen oa Poperingevaart/Yser, GOG Proven, vertraagde afvoer Noordpeene, baggeren Lokanaal	Gepland		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lokale gebiedsdeal Droogte - IJzer- en Handzamevallei : deelprojecten Vieterbeek, Hollebeek-Spanebeek en polderwaterloop Leisele	Er ligt een ingediend voorstel voor de lokale gebiedsdeal droogte bij de minister ter goedkeuring voor de betrokken regio. Dit kan versneld goedgekeurd worden zodat de inrichtingen heel snel van start kunnen gaan	Gepland	Preventie	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Projectenportefeuille EUTOPIA: Provaly, Clim@YserAa (Interreg F-W-VI)	Relevant voor dit overzicht is de actie: versterken van de twee RAMSAR-gebieden IJzervallei en Audomarois + het tussenliggende gebied inrichten met ecologische stapstenen (natte natuur).	gepland	Protectie	3.676.587,98 €	0,00 €	3.676.587,98 €
Roesbrugge Bergenstraat bedijking	De actie loopt vertraging op omwille van benodigde compensatie voor inname van overstromingsgebied en de vraag hoe de kostprijs zal gefinancierd worden.	Gepland	Protectie	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Stavele bedijking	De actie loopt vertraging op omwille van benodigde compensatie voor inname van overstromingsgebied en de vraag hoe de kostprijs zal gefinancierd worden.	Gepland	Protectie	3.500.000,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €
Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - Stenensluisvaart	slibruiming Stenensluisvaart	Gepland	Protectie	1.205.000,00 €	1.205.000,00 €	0,00 €
Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - Houtensluisvaart	slibruiming Houtensluisvaart	Gepland	Protectie	812.500,00 €	812.500,00 €	0,00 €
Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - Hagebruggeleed	slibruiming en oeverherstel Hagebruggeleed	Gepland	Protectie	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - stadsgrachten Ieper	slibruiming stadsgrachten Ieper Fase2 kasteelgracht en majoorgracht	Gepland	Protectie	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
hermeandering Bollaertbeek opwaarts Ieper (verdrongen weide)	verhoogde retentie en ecologisch herstel, mogelijkheid tot inschakelen gebied als extra buffermogelijkheid	Gepland	Protectie	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
De Blankaart - versnelde uitvoering fase 3 raamakkoord	Bijkomend budget nodig (510.000€) voor NIR De Blankaart in deelgebied de Blankaartvijver (PUP). Dit kan ervoor zorgen dat de peilafspraken gerealiseerd worden tegen 2025 in dit deelgebied.	Gepland	Preventie	510.000,00 €	0,00 €	510.000,00 €
De Blankaart - versnelde uitvoering fase 3 raamakkoord	Extra budget en beslissing voor opstart van het flankerend beleid voor realisatie van het raamakkoord (480.000 euro)	Gepland	Preventie	480.000,00 €	0,00 €	480.000,00 €
De Blankaart - versnelde uitvoering fase 3 raamakkoord	Budgetgarantie (extra budget) voor realisatie van het raamakkoord in het deelgebied Merkembroek-Woumenbroek (871.000 euro)	Gepland	Preventie	871.000,00 €	0,00 €	871.000,00 €
Revisie schuiven complex Ganzepoot (kanaal Nieuwpoort Duinkerke, Vaart Veurne Ambacht, IJzer, Kreek van Nieuwendamme en Nieuw Bedelf)	Vernieuwen van 48 schuiven inclusief aandrijving	Gepland	Paraatheid	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00
Ter beschikking stellen dronebeelden op waterinfo.be	VMM beschikt voor een aantal kritieke gebieden over zeer actuele dronebeelden die intern kunnen gebruikt worden, maar nog niet ruimer beschikbaar kunnen worden gesteld. Door integratie in waterinfo.be kan dit wel gebruikt worden door professionele gebruikers ook tijdens crisissituaties. Daarnaast is het ook wenselijk dat de dronebeelden gekoppeld worden aan de vastgestelde waterpeilen tijdens de opname.	Gepland	Paraatheid	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Haalbaarheidsstudies geïntegreerde bufferbekkens met koppelkansen voor industrie, landbouw, natuur en recreatie: Diksmuide, Houthulst en Kortemark, Heuveland, Ieper, Poperinge en Langemark-Poelkapelle.	Haalbaarheid wordt in kaart gebracht voor één locatie per gemeente. Er wordt gezocht naar een koppeling met de opvang van hemelwater, afkomstig uit de industriezone en/of residentiële bebouwing. Bescherming tegen wateroverlast zit mee in de scope.	In uitvoering	Protectie	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €
Project Hazebeek	Waterbuffer + natte natuur aan de Hazebeek in Oostduinkerke (Blue Deal)	In uitvoering	Preventie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ondertekening van de herziening internationale Frans-Belgische overeenkomst van 26 juni 1890 en 8 maart 1968 om de afspraken met de Franse partners over de afwatering van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke te formaliseren en bestendigen.	De herziening dient te gebeuren door een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Franse Staat. Ondanks verschillende tussenkomst van Departement Kanselarij en buitenlandse zaken en de diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk is er nog geen vooruitgang sinds de slotvergadering van de lokale partijen met intentieverklaring op 8 maart 2023. Na ondertekening ook regelmatige evaluatie van de overeenkomst.	In uitvoering	Protectie	0,00 €	0,00 €	0,00 €

vrijwillige verwerving van slecht gelegen woningen	Sommige slecht gelegen woningen zijn enkel met zeer hoge kosten tegen overstromingen te beschermen. Voor deze woningen is het aanwezig om een aankoopbeleid te voeren op vrijwillige basis (KT). Het is belangrijk een strategie voor aankoop van woningen uit te werken met uitfasering van zeer slecht gelegen woningen. Hierbij kan een voorkeurecht voorzien worden (MLT).	In uitvoering	Preventie	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
Advies en begeleiding van landbouwers i.f.v. klimaatrobuuste maatregelen: gecoördineerde uitrol van NPI's, ecoregelingen en BO's in het projectgebied	Deze actie ambieert een gecoördineerde uitrol van niet-productieve investeringen (NPI's, gelieerd aan het VLIF), ecoregelingen en beheerovereenkomsten in het projectgebied, via een trapsgewijs model: van eerstelijnscontact via infosessies tot advies en begeleiding via zitdagen. De focus ligt onder meer op private wateropslag, klimaatrobuuste teelten, een betere bodemkwaliteit, hoe omgaan met te natte percelen, etc.	In uitvoering	Preventie	100.000,00 €		100.000,00 €
Vlaams Netwerk Klimaatrobuuste landbouwbegeleiding (binnen Water+Land+Schapsgebieden)	Departement Landbouw & Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij zetten samen een netwerk rondom landbouwbegeleiding op in de Water+Land+Schapsgebieden. De coalities Water+Land+Schap kunnen beroep doen op een raamovereenkomst met landbouwbegeleiders om hun eigen werking te ondersteunen.	In uitvoering	Preventie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ruilverkaveling Sint-Rijkers	Vanuit ruilverkaveling Sint-Rijkers zijn tijdens de huidige crisis een aantal mogelijke opportuniteiten opgedoken om water te bufferen (o.a. Clamarastraat, Papestraat, Houtgracht Leisele, ...). Mogelijks kunnen we hier vanuit het ruilverkavelingscomité snel beslissen iets aan te doen met een aannemer die daar al actief is voor een lopend dossier inrichtingswerken.	Nieuw voorstel	Preventie	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Opstart project Sponslandschap Valleiflanken IJzer	In de bovenstroomse gebieden aan weerszijden van de bovenloop van de IJzer op Vlaams grondgebied is een nieuw project opgestart waarbij water centraal staat. In nauw overleg met de gebiedscoalitie van Water+Land+Schap en de lokale besturen wordt een actieplan met watermaatregelen opgesteld. Er wordt 2 mio euro vanuit het ruilverkavelingsbudget opgevraagd om een reeks maatregelen in 2024-2025 vast te leggen.	Nieuw voorstel	Preventie	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Bescherming Tuinwijk en wijk De Mikke Adinkerke	Protectie bij verhoogde waterpeilen Kanaal Duinkerke-Veurne	Nieuw voorstel	Protectie	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Bescherming industriepark Heernisse	Dwarsdijk+schuif+mobile pomp op Sparkenvaardekken + dwarsdijk+schuif+noodpomp op zijtak Walevaart + verhoging van de waterkering aan de rechteroever van de IJzer te Diksmuide ter hoogte van Heernisse en jachthaven	Nieuw voorstel	Protectie	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Bescherming Sint-Sebastiaanwijk, Kasteelstraat en site Bloemmolens.	Verhoging Waterkering aan de rechteroever van de IJzer te Diksmuide	Nieuw voorstel	Protectie	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Controle en herstel oevers en dijken bevaarbare waterlopen na wegtrekken water	Vanaf het water weggetrokken is, volledige controle buiten- en binnendijk op afkalvingen, aanwezigheid instroompunten doorsijpeling, aanwezigheid konijnen- en vossenholen,... etc. Herstellen van eventuele afkalvingen en verzakkingen	Nieuw voorstel	Protectie	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
Herstellen van dijken, oevers en kunstwerken van de IJzer na de overstromingen van november 2023	Definitief karakter geven aan de lokale noodopphogingen langs de IJzerdijk (LO en RO). Fintele, Tervaete, Schoorbakke, Uniebrug. Vervangen schuiven Fintele. Vanaf het water weggetrokken is, volledige controle buiten- en binnendijk op afkalvingen, aanwezigheid instroompunten doorsijpeling, aanwezigheid konijnen- en vossenholen,... etc. (in bijzonder Tervaete, Schoorbakke-Uniebrug). Herstellen van eventuele afkalvingen en verzakkingen	Nieuw voorstel	Protectie	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Winterdijk Blankaart	Optrekken kleischerm, huidige kleischerm en dus ook bescherming stopt op 4m80 TAW, dit conform de ontwerpcriteria d.d. 2005 (waterpeil in de Blankaart van 4,5m TAW). Het optrekken van het kleischerm tot 5m TAW (zonder dijkverhoging). Optrekken stuk Oostbroekstraat dat West- en Oostdijk met elkaar verbindt. Waterdicht maken winterdijk thv. Iepersteenweg 77, 79 en 81(A) door aanbrengen van kleischerm onder maaiveld. Bij falen van deze twee dijkes staan de 3 ingesloten woningen minstens 50—60cm onder water. Herstellen van afkalvingen en verzakkingen in de winterdijk. Vanaf het water weggetrokken is, volledige controle buiten- en binnendijk op afkalvingen, toestand kleischerm, aanwezigheid instroompunten doorsijpeling, aanwezigheid konijnen- en vossenholen,... etc.	Nieuw voorstel	Protectie	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Veurne-Ambachtvaart (of perskanaal Veurne-Ambacht gemaal)	Controle hoogtepeilen van de dijk. Opzoeken eventuele openingen, rioleringen, gaten, waarvoor de huidige beperking voor oppompen tot 4m TAW ingevoerd werd. (KT) Oplossen van bovenstaande beperkingen zodat dit pompgemaal 24/7 getij-onafhankelijk kan lozen. (MLT)	Nieuw voorstel	Protectie	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Oude Veurnevaart - dijk en Kattensas - schuiven	Definitief consolideren nooddijk Filliaertweg. Herstellen schuiven op Kattensas 1 en 2.	Nieuw voorstel	Protectie	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €

Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (Lokanaal)	Inhalen van achterstallig onderhoudsbaggerwerken en het herstellen van het Lokanaal op theoretisch profiel, op het Lokanaal van belang voor zowel de waterafvoer als de nautische gebruikers (op het Lokanaal geldt thans een diepgangbeperking wegens aanslibbing). De afwatering via het Lokanaal is belangrijk voor de waterstanden op de IJzer. Indien het Lokanaal niet gebruikt zou worden, zouden de waterstanden aanzienlijk stijgen: tot 50 cm in Fintele voor een wasperiode zoals december 1999 waarvan de terugkeerperiode bepaald werd op 10 tot 15 jaar.	Nieuw voorstel	Paraatheid	6.000.000,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €
Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (Kanaal Ieper-IJzer)	Inhalen van achterstallige onderhoudsbaggerwerken en het herstellen van het kanaal Ieper-IJzer op theoretisch profiel, van belang op het kanaal Ieper-IJzer voor een verbeterde waterafvoer, een verhoogde buffercapaciteit, de nautische gebruikers, en ter bevordering van het ecosysteem (waterkwaliteit).	Nieuw voorstel	Paraatheid	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (Oude Veurnevaart)	Slibruimen van het volledig traject van de Oude Veurnevaart te Nieuwpoort	Nieuw voorstel	Paraatheid	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (IJzer)	Slibruimen van nautische drempels op het volledig traject op de IJzer van de Franse grens tot in Nieuwpoort, verwijderen van aanslibbingen op en uitvoeren van structureel onderhoud aan/op de oevers van de IJzer (voornamelijk ook in de opwaartse zone Fintele-Poperinge tot aan de Franse grens), verwijderen van aanslibbingen aan brugpeilers, kaaimuren en steigers, in buitenbochten en aan monding van waterlopen.	Nieuw voorstel	Paraatheid	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken-(algemeen)	Onderhoudsbaggerwerken Westhoek (bevaarbare kanalen en waterlopen): jaarlijks recurrent budget voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken.	Nieuw voorstel	Preventie	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Verhogen recurrente onderhoudsinspanningen waterwegen De Vlaamse Waterweg	Nood aan verdubbeling van recurrent onderhoudsbudget district IJzer van De Vlaamse Waterweg (thans 900k eur/jaar voor regulier onderhoud en 350k eur/jaar voor groenonderhoud en ruimen van drijvend vuil; dit bedrag is structureel te weinig om het patrimonium op peil te houden).	Nieuw voorstel	Paraatheid	2.500.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
Optimaliseren gravitaire afvoer Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke door betere verbinding met Grote Beverdijkvaart/Koolhofput	Het bouwen van een stuwconstructie in de berm tussen het KND en de Grote Beverdijk/Koolhofput thv. het Dierendoncksluisje. Op die manier is er een vaste gravitaire lozingsmogelijkheid van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke naar het pompgemaal van de Veurne-Ambacht.	Nieuw voorstel	Protectie	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €
Integrale automatische sturing kunstwerken Ieper via optimalisatie afstandsbeveiliging	Vernieuwing van afstandsbeveiliging in Ieper zodat volledige sturing maximaal automatisch kan verlopen en van op afstand opgevolgd en indien nodig bijgestuurd kan worden.	Nieuw voorstel	Protectie	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
opwaardering bestaande bedding Ieperlee centrum Ieper (afwaarts ingekokerde traject)	optimalisatie buffer- en afvoermogelijkheden	Nieuw voorstel	Protectie	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Renovatie en reengineering Sint Joris Sluis, Nieuwpoort	Hefkabels aan portieken zijn vernieuwd en koppelpunt werden aangepast. Reengineering van de volledige elektromechanische installatie is nodig en deels aan vervanging toe. Ook de portieken en sluisdeuren bevinden zich in slechte toestand en dienen gerenoveerd/hersteld te worden.	Nieuw voorstel	Protectie	4.000.000,00	0,00 €	4.000.000,00
Renovatie sluisdeuren en bouwkunde sluisolk Nieuwpoortsluis te Veurne	Sluisdeuren bevinden zich in slechte toestand. Vernieuwen van 4 sets sluisdeuren.	Nieuw voorstel	Protectie	750.000,00	0,00 €	750.000,00
Reengineering Nieuwpoortsluis te Veurne, Ieperbrug, Rozebrug en Nieuwpoortbrug	Reengineering installaties Nieuwpoortsluis en 3 bruggen in functie van de afvoer van de IJzer	Nieuw voorstel	Paraatheid	1.000.000,00	0,00 €	1.000.000,00
Renovatie Sluis en stuw Fintele	Sluisdeuren en bouwkunde bevinden zich in slechte toestand. Vernieuwen van 2 sets sluisdeuren is nodig. De stuwschouwen vervangen door een ander type schouwen met een geïntegreerde geleiding. De fundering onder de afvoerschouwen dient aangepast te worden en de bovenbouw ervan verankerd.	Nieuw voorstel	Protectie	800.000,00	0,00 €	800.000,00
Reengineering Fintele complex (sluis stuw en brug)	Reengineering complex te Fintele in functie van afstandsbediening	Nieuw voorstel	Paraatheid	500.000,00	0,00 €	500.000,00
Bergensas	Deuren (1 set) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Nieuw voorstel	Protectie	200.000,00	0,00 €	200.000,00
Steengrachtsluis	Deuren (2 sets) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Nieuw voorstel	Protectie	400.000,00	0,00 €	400.000,00
Oostvaartsluis	Deuren (3 sets) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Nieuw voorstel	Protectie	600.000,00	0,00 €	600.000,00
Slopgatsluis	Deuren (1 set) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Nieuw voorstel	Protectie	200.000,00	0,00 €	200.000,00
Onderzoek naar extra locatie voor afvoer naar zee vanuit kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en de randvoorwaarden om een (ondergrondse) passage door duinen mogelijk te maken.	Uitvoeren van een onderzoek voor het creëren van een extra afvoermogelijkheid naar zee vanuit het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Binnen dit onderzoek dient bekeken te worden wat de (vergunningstechnische) randvoorwaarden zijn.	Nieuw voorstel	Protectie	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Reengineering complex Ganzepoot in functie van bediening op afstand en waterafvoer (schouwen Ganzepoot, Schouwen Kattas, brug Gravensluis, Brug Veurnesluis, Gravensluis, Veurnesluis, Iepersluis)	Reengineering installaties complex Ganzepoot in functie van afstandsbediening, betrouwbaarheid voor de waterafvoer en in functie van gegevensuitwisseling met Frankrijk via waterinfo.be en datakoppelingen	Nieuw voorstel	Paraatheid	2.500.000,00		2.500.000,00
Verzekeren van de uitwatering naar zee via Nieuwpoort	Optimaal gebruik van de voorhaven van Nieuwpoort door gebruik van de zone tussen de nieuwe stormvloedkering en de Ganzepoot als bufferzone. Optimaliseren van de inzetbaarheid van de stormvloedkering voor waterafvoer van het IJzerbekken naar zee.	Nieuw voorstel	Protectie	0,00	0	0,00
Optimalisatie instrument dijkendecreet	Versterken van het instrument dijkendecreet	Nieuw voorstel	Protectie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versterking van brongericht erosiebeleid	Een versterking van het erosiebeleid is noodzakelijk om water en sediment minder snel af te voeren. Deze actie moet voorkomen dat waterlopen dichtslibben en bijgevolg geruimd moeten worden.	Nieuw voorstel	Preventie	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Organisatie Water Security Summit	Organiseren van een Water Security Summit in het voorjaar van 2024 onder het Belgisch voorzitterschap van de EU om de waterzekerheid hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen.	Nieuw voorstel	Preventie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opstart traject opmaak Strategisch Plan 'Ruimte voor Water IJzervallei'	Deze actie beoogt om een traject op te starten om tot een goedgekeurd strategisch plan voor IJzervallei te komen met een maatregelenpakket en gekoppelde lange termijnfinanciering.	Nieuw voorstel	Preventie	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Versterking Bekkensecretariaat	Ondersteuningsopdracht	Nieuw voorstel	Preventie	200.000,00		200.000,00
Faciliteren uitvoering door versneld mandaat tot inrichting (instrumentenkoffer landinrichting)	Faciliteren van de uitvoering door de lokale gebiedscoalities en partners door versnelde inzet van de instrumentenkoffer landinrichting (o.a. uitwerken blauwe diensten) op niveau van het ganse IJzerbekken.	Nieuw voorstel	Preventie	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Uitwerken grondregie op niveau van het bekken van de IJzer	Voor het ganse IJzerbekken wordt 1 grondenbankcoördinator (grondregie in handen van 1 partner) aangeduid die een overzicht heeft en bewaakt van alle gronden en die ook alle verwervingen/ruilen coördineert die nodig zijn.	Nieuw voorstel	Preventie	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Wegwerken knelpunten regelgeving die uitvoering op terrein verhinderen	Samenstellen werkgroep om doorgedreven screening te doen van	Nieuw voorstel	Preventie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilaterale WG IJzer in de Internationale Scheldec commissie	Vlaanderen wenst samen met Frankrijk de communicatie- en sam	Nieuw voorstel	Preventie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opzetten ondersteuningstrajecten individuele bescherming voor slecht gelegen woningen en (landbouw)bedrijven	Opmaak van een plan voor woningen en (landbouw)bedrijven die schade hebben geleden door overstromingen, om het gebouw beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. Meer info over de aanpak: https://www.preventieoverstromingsschade.be/	Nieuw voorstel	Paraatheid	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Studie en modellering verlagen overstromings- en droogterisico	Aanbesteding studie en modellering rond verlagen overstromings- en droogterisico (met inbegrip van o.a. verhoging afvoer capaciteit IJzer en Lokanaal d.m.v. uitbreiden en optimale inzet pompcapaciteit (aan zee of diverse lokaties in hinterland) en optimalisatie via aanleg nieuwe buffergebieden). Voorafgaand duidelijke doelstellingen bepalen, zodat in functie van de te behalen doelstellingen verschillende maatregelen kunnen onderzocht worden.	Nieuw voorstel	Preventie	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Weerbaar Waterlandschap Bovenloop IJzer	In het kader van het het studiewerk dat uitgevoerd zal worden binnen het project Weerbaar Waterlandschap is er een mogelijkheid om extra scenario's en koppelkansen door te rekenen indien hiervoor het nodige budget voorzien wordt.	Nieuw voorstel	Preventie	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Onderbouwd plan voor optimale inzet van vaste en mobiele pompgemalen (incl. voorzien van nodige mobiele pompen)	Een onderbouwd plan is noodzakelijk voor de inzet van de vaste en mobiele pompgemalen ivm maximale voorkoming van schade. Dit plan omvat enerzijds een onderbouwing van de effecten van de pompgemalen op de opwaarts en afwaartse gebieden. Daarnaast worden voor mobiele pompen de nodige voorzieningen gerealiseerd zodat een zeer vlotte inzet van mobiele pompgemalen mogelijk is. Een evaluatie (en zo nodig uitbreiding) van de beschikbare mobiele pompcapaciteit is hierbij natuurlijk ook cruciaal.	Nieuw voorstel	Paraatheid	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
Waterinfo - nazicht alarmpeilen	Optimaliseren grafieken en visualisaties op Waterinfo en controle alarmpeilen. De alarmpeilen dienen nagezien te worden en ingesteld te worden volgens de situatie ter plaatse. Bv. aan brug IJzerdijk/Kaaskerkestraat staat deze te hoog ingesteld.	Nieuw voorstel	Paraatheid	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inventarisatie risico's kritische infrastructuur i.k.v. energie- en watervoorziening in overstroombare gebieden	Het in kaart brengen van risico's door overstroming van kritische infrastructuur en indien nodig maatregelen nemen om deze beter te beschermen	Nieuw voorstel	Preventie	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Structurele verankering samenwerking Meteorologie en Hydrologie	Een structurele verankering van de samenwerking tussen de overheden van alle niveaus in dit land met de hydrologische diensten en het KMI maar ook tussen de hydrologische diensten en het KMI onderling.	Nieuw voorstel	Paraatheid	0,00 €	0	0,00 €
Verbetering operationeel voorspellingssysteem	Inbouwen, uitbreiden en update van operationeel IJzermodel.	Nieuw voorstel	Preventie	200.000,00		200.000,00
Versterking HIC permanentie	Ondersteuningsopdracht	Nieuw voorstel	Preventie	200.000,00		200.000,00
Waterpeil kanaal Veurne-Dunkerque - voorwaarden in grensoverschrijdende overeenkomst evalueren	De waterbeheersing in dit kanaal bij overlastsituaties is sterk afhankelijk van de nieuwe schuifconstructie in Duinkerke (Frankrijk) in het kader van het project Magéteaux. Er zijn drie voorwaarden afgesproken om het kunstwerk open te zetten om water van het kanaal via de haven van Dunkerque te laten afvloeien. De uitvoering van deze voorwaarden kan nog verbeterd worden zodat méér water wordt afgevoerd en andere bekkens niet in de problemen komen.		Protectie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verdere (redundante) uitbouw kwalitatief meetnet in bovenlopen en een aantal strategische locaties (bruggen) en beschikbaar stellen op waterinfo.	Extra metingen voorzien op verschillende waterlopen (zowel in Vlaanderen als N-Frankrijk). Ook dienen extra metingen voorzien te worden ter hoogte van de verschillende kunstwerken en het voorzien van redundantie op cruciale locaties (zoals bij de Winterdijk van de Blankaart).		Paraatheid	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €